



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Informe de Proyectos de Obra Menor  
Aperturados en el marco de la  
Emergencia Huracan ETA  
Del 26 al 30 de Diciembre del 2020

+siguenos  
  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

### DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: [dac@ampuertocortes.hn](mailto:dac@ampuertocortes.hn)

Teléfono: 2665-3228

---

#### MEMORANDUM

**Para:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Información Pública

**De:** Abg. Indira Funes *por* :  
Jefe DAC



**Fecha:** 30 de Diciembre de 2020

**Asunto:** Remisión de Información.

---

Remito a usted el Informe de Proyectos Menores Aperturados por este Departamento referentes a “Emergencia por Huracán ETA” correspondientes al periodo del 26/12/2020 hasta la fecha.

| ADJUDICACION OBRAS                                                        |                                        |                                     |                      |                              |                       |                                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Persona que lo Elabora                                                    |                                        | Nombre                              |                      | Cargo                        |                       |                                            |                                   |
| Persona que lo Autoriza                                                   |                                        | Indira Clarisa Funes                |                      | Jefe DAC                     |                       |                                            |                                   |
| Nombre de la Obra                                                         | Modalidad de Compra                    | Cantidad de Oferentes Participantes | Nombre Oferente      | Registro Tributario Nacional | Valor total de Oferta | Fecha de recepción y Apertura de la oferta | Enlace a la Documentación Soporte |
| Sistema Electrico de Macro Albergue, Sector Campana Puerto Cortes, Cortes | Contratación Dierecta (3 Cotizaciones) | 3                                   | Olvin David Montes   | '05061992018543              | 516,941.25            | 10/12/2020                                 | ver anexos                        |
|                                                                           |                                        |                                     | Rene Francisco Perez | '05061981005156              | 535,022.90            |                                            |                                   |
|                                                                           |                                        |                                     | Maria Haydee Quiroz  | '05061959013162              | 537,977.95            |                                            |                                   |

| EJECUCION DE OBRAS                                                        |                                                                                                        |                      |                       |                          |                                        |                |                                             |                              |                                             |                                        |                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Persona que lo Elabora                                                    |                                                                                                        | Nombre               |                       | Cargo                    |                                        |                |                                             |                              |                                             |                                        |                                                                           |                               |
| Persona que lo Autoriza                                                   |                                                                                                        | Indira Clarisa Funes |                       | Jefe DAC                 |                                        |                |                                             |                              |                                             |                                        |                                                                           |                               |
| Nombre de la Obra                                                         | Descripción de la Obra                                                                                 | Monto Asignado       | Institución Ejecutora | Fuente de Financiamiento | Valor total de la Obra y/o actividades | Tasa de Cambio | Ubicación de la Obra                        | Coordenadas Geográficas      | Nombre y RTN Empresa Adjudicada             | Tiempo Estimado de Duración de la Obra | Número de serie Garantía y Ente Emisor                                    | Valor y tiempo de la Garantía |
| Sistema Electrico de Macro Albergue, Sector Campana Puerto Cortes, Cortes | Alimentacion Electrica para iluminacion y alimentacion electrica para bomba de agua del Macro Albergue | 516,941.25           | Gerencia Tecnica      | Fondos Municipales       | 516,941.25                             | Lempiras       | Las Delicias, Sector Campana, Puerto Crotés | 15°49'05.4"N<br>87°51'03.7"W | Olvin David Montes Ferrera / 05061992018543 | 05 días                                | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. Cheque Certificado No. 00002253 | 77,541.18                     |

| MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS                            |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| PLAN DE LA OFERTA                                         |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Nombre del Proyecto: Sistema Eléctrico de Macro Albergue. |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| UBICACION: Sector Campana, Puerto Cortés.                 |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Nombre: OLVIN DAVID MONTES                                |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Fecha: 08/12/2020                                         |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Ítem                                                      | Descripción                                                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
| 1.00                                                      | <b>Instalaciones electricas</b>                                                                                                     |        |          |                 |               |
| 1.01                                                      | Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x#4 AWG.                                                                           | ml     | 396.33   | 125.00          | L. 49,541.25  |
| 1.02                                                      | suministro e instalacion de conductor eléctrico 1/0 ACSR                                                                            | ml     | 100.00   | 110.00          | L. 11,000.00  |
| 1.03                                                      | Suministro e instalación de estructura primaria A-I-4.                                                                              | Unidad | 2.00     | 1,700.00        | L. 3,400.00   |
| 1.04                                                      | Suministro e instalación de estructura primaria A-I-5.                                                                              | Unidad | 1.00     | 3,000.00        | L. 3,000.00   |
| 1.05                                                      | Suministro e instalación de estructura neutro B-I-4.                                                                                | unidad | 2.00     | 900.00          | L. 1,800.00   |
| 1.06                                                      | Suministro e instalación de estructura neutro B-I-1.                                                                                | unidad | 7.00     | 1,500.00        | L. 10,500.00  |
| 1.07                                                      | Suministro e instalación de puesta a tierra.                                                                                        | Unidad | 1.00     | 1,200.00        | L. 1,200.00   |
| 1.08                                                      | Suministro e instalación de luminaria LED tipo reflector de 150 W.                                                                  | Unidad | 15.00    | 12,000.00       | L. 180,000.00 |
| 1.09                                                      | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 25'                                                                            | Unidad | 4.00     | 15,000.00       | L. 60,000.00  |
| 1.10                                                      | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 30'                                                                            | Unidad | 4.00     | 16,000.00       | L. 64,000.00  |
| 1.11                                                      | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 35'                                                                            | Unidad | 1.00     | 16,500.00       | L. 16,500.00  |
| 1.12                                                      | Suministro e instalación de Transformador monofasico de 15KVA, 19.9-34.5KV/240-120V. Incluye: herrajes, dispositivos de protección. | Glb    | 1.00     | 95,000.00       | L. 95,000.00  |
| 1.13                                                      | Suministro e instalación de cajas cortacircuitos para 34.5KV.                                                                       | Unidad | 2.00     | 9,000.00        | L. 18,000.00  |
| 1.14                                                      | Suministro e instalación de retenida de banco (R-4).                                                                                | Unidad | 1.00     | 3,000.00        | L. 3,000.00   |
|                                                           | Sub total                                                                                                                           |        |          |                 | L516,941.25   |


|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| GRAN TOTAL                                                                                 |        |
| Monto En Letras: Quinientos dieciséis mil novecientos cuarenta y un con veinticinco 25/100 |        |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN                                                                        | DIAS 5 |

  
Firma Contratista/Empresa




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****PLAN DE LA OFERTA****Nombre del Proyecto: Sistema Eléctrico de Macro Albergue.****UBICACION: Sector Campana, Puerto Cortés.****Nombre: RENE PEREZ****Fecha: 08/12/2020**

| Ítem | Descripción                                                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1.00 | <b>Instalaciones electricas</b>                                                                                                     |        |          |                 |                    |
| 1.01 | Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x#4 AWG.                                                                           | ml     | 396.33   | 130.00          | L. 51,522.90       |
| 1.02 | suministro e instalacion de conductor eléctrico 1/0 ACSR                                                                            | ml     | 100.00   | 120.00          | L. 12,000.00       |
| 1.03 | Suministro e instalación de estructura primaria A-I-4.                                                                              | Unidad | 2.00     | 1,600.00        | L. 3,200.00        |
| 1.04 | Suministro e instalación de estructura primaria A-I-5.                                                                              | Unidad | 1.00     | 3,100.00        | L. 3,100.00        |
| 1.05 | Suministro e instalación de estructura neutro B-I-4.                                                                                | unidad | 2.00     | 1,000.00        | L. 2,000.00        |
| 1.06 | Suministro e instalación de estructura neutro B-I-1.                                                                                | unidad | 7.00     | 1,600.00        | L. 11,200.00       |
| 1.07 | Suministro e instalación de puesta a tierra.                                                                                        | Unidad | 1.00     | 1,500.00        | L. 1,500.00        |
| 1.08 | Suministro e instalación de luminaria LED tipo reflector de 150 W.                                                                  | Unidad | 15.00    | 13,000.00       | L. 195,000.00      |
| 1.09 | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 25'                                                                            | Unidad | 4.00     | 16,000.00       | L. 64,000.00       |
| 1.10 | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 30'                                                                            | Unidad | 4.00     | 16,500.00       | L. 66,000.00       |
| 1.11 | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 35'                                                                            | Unidad | 1.00     | 17,000.00       | L. 17,000.00       |
| 1.12 | Suministro e instalación de Transformador monofasico de 15KVA, 19.9-34.5KV/240-120V. Incluye: herrajes, dispositivos de protección. | Glb    | 1.00     | 96,000.00       | L. 96,000.00       |
| 1.13 | Suministro e instalación de cajas cortacircuitos para 34.5KV.                                                                       | Unidad | 2.00     | 5,000.00        | L. 10,000.00       |
| 1.14 | Suministro e instalación de retenida de banco (R-4).                                                                                | Unidad | 1.00     | 2,500.00        | L. 2,500.00        |
|      | Sub total                                                                                                                           |        |          |                 | <b>L535,022.90</b> |

**GRAN TOTAL****Monto En Letras: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS 90/100****TIEMPO DE EJECUCIÓN****DIAS****5**  
**Firma Contratista/Empresa**

| MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS                            |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| PLAN DE LA OFERTA                                         |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Nombre del Proyecto: Sistema Eléctrico de Macro Albergue. |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| UBICACION: Sector Campana, Puerto Cortés.                 |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Nombre: MARIA HAYDEE QUIROZ                               |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Fecha: 08/12/2020                                         |                                                                                                                                     |        |          |                 |               |
| Ítem                                                      | Descripción                                                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
| 1.00                                                      | <b>Instalaciones electricas</b>                                                                                                     |        |          |                 |               |
| 1.01                                                      | Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x#4 AWG.                                                                           | ml     | 396.33   | 115.00          | L. 45,577.95  |
| 1.02                                                      | suministro e instalacion de conductor eléctrico 1/0 ACSR                                                                            | ml     | 100.00   | 130.00          | L. 13,000.00  |
| 1.03                                                      | Suministro e instalación de estructura primaria A-I-4.                                                                              | Unidad | 2.00     | 1,700.00        | L. 3,400.00   |
| 1.04                                                      | Suministro e instalación de estructura primaria A-I-5.                                                                              | Unidad | 1.00     | 3,200.00        | L. 3,200.00   |
| 1.05                                                      | Suministro e instalación de estructura neutro B-I-4.                                                                                | unidad | 2.00     | 1,100.00        | L. 2,200.00   |
| 1.06                                                      | Suministro e instalación de estructura neutro B-I-1.                                                                                | unidad | 7.00     | 1,700.00        | L. 11,900.00  |
| 1.07                                                      | Suministro e instalación de puesta a tierra.                                                                                        | Unidad | 1.00     | 1,800.00        | L. 1,800.00   |
| 1.08                                                      | Suministro e instalación de luminaria LED tipo reflector de 150 W.                                                                  | Unidad | 15.00    | 12,500.00       | L. 187,500.00 |
| 1.09                                                      | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 25'                                                                            | Unidad | 4.00     | 17,000.00       | L. 68,000.00  |
| 1.10                                                      | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 30'                                                                            | Unidad | 4.00     | 18,000.00       | L. 72,000.00  |
| 1.11                                                      | Suministro, aplomado e hincado de poste de madera de 35'                                                                            | Unidad | 1.00     | 19,000.00       | L. 19,000.00  |
| 1.12                                                      | Suministro e instalación de Transformador monofasico de 15KVA, 19.9-34.5KV/240-120V. Incluye: herrajes, dispositivos de protección. | Glb    | 1.00     | 95,000.00       | L. 95,000.00  |
| 1.13                                                      | Suministro e instalación de cajas cortacircuitos para 34.5KV.                                                                       | Unidad | 2.00     | 6,700.00        | L. 13,400.00  |
| 1.14                                                      | Suministro e instalación de retenida de banco (R-4).                                                                                | Unidad | 1.00     | 2,000.00        | L. 2,000.00   |
|                                                           | Sub total                                                                                                                           |        |          |                 | L537,977.95   |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| GRAN TOTAL                                                                         |        |
| Monto En Letras: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 95/100 |        |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN                                                                | DIAS 5 |

  
 Firma Contratista/Empresa