



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN SEPTIEMBRE 2020  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Ejecutado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-23-2020	ARNULFO JOSUÉ MIRALDA	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE ENTRE CARWASH TUMBA DE TIERRA Y CALLE GUATEMALA	BARRIO EL CAMPO	PAVIMENTACIÓN	TRABAJOS DE TERRACERIA, INCLUIDOS CORTES, CONFORMACIÓN Y SUB BASE DE MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 15 M. CONCRETO 4000 PSI, CON BARRAS DE ACERO COMO PASADORES Y BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE
2	GT-24-2020	ALEX MAURICIO AYESTAS	INSTALACIÓN DE ILUMINACION EN PARQUE INFANTIL JOSE M. SARMIENTO EN BARRIO BELEN	PARQUECITO INFANTIL JOSE M. SARMIENTO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	INSTALACIÓN DE 30 LÁMPARAS LED TIPO COBRA INCLUYENDO CABLEADO Y DUCTERIA Y REFORMAS A SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL
3	GT-25-2020	ARNULFO JOSUÉ MIRALDA	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO DE AGUAS PLUVIALES DE BARRIO LA SOLEDAD	BARRIO LA SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PLUVIAL	EXCAVACIÓN COMUN CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO DE CONCRETO E= 15CM, #3 @ 20 CM A.S. CONCRETO 1:2:2, PAREDES DE BLOQUE DE 6" BASTONEADO @ BLOQUE 1 #4, 1 #4 @ 2 MDAS, LOSA SUPERIOR E= 15CM, #5 @ 15CM SENTIDO CORTO #3 @ 22.5 CM SENTIDO LARGO, TRAGANTES CON VIGAS-PILONES
4	GT-26-2020	CARLOS ABEL ACOSTA	LIMPIEZA DE CREMATORIO MUNICIPAL Y ACCESO A ZUMASAPA	ALDEA SANTA MARIA DE ZUMASAPA	LIMPIEZA DE CREMATORIO	LIMPIEZA DE PLATAFORMACIÓN DE DEPOSITACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLE DE ACCESO

ING. LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ  
JEFE DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS




MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN SEPTIEMBRE 2020  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Código del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo
1	GT-23-2020	TRABAJOS DE TERRACERÍA, INCLUIDOS CORTES, CONFORMACIÓN Y SUB BASE DE MATERIAL, Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 15 M, CONCRETO 4000 FSI, CON BARRAS DE ACERO COMO PASADORES Y BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	10/09/2020	EN PROCESO	L. 274,059.42
2	GT-24-2020	INSTALACIÓN DE 30 LÁMPARAS LED TIPO COBRA INCLUYENDO CABLEADO Y DUCTERIA Y REFORMAS A SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	11/09/2020	EN PROCESO	L. 178,175.00
3	GT-25-2020	EXCAVACIÓN COMÚN CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO DE CONCRETO E= 15CM, #3@ 20 CM A.S. CONCRETO 1:2:2, PAREDES DE BLOQUE DE 6" BASTONEADO @ BLOQUE 1 #4, 1 #4 @ 2 HDAS, LOSA SUPERIOR E= 15CM, #5 @ 15CM SENTIDO CORTO #3 @ 22.5 CM SENTIDO LARGO, TRAGANTES CON VIGAS-PILONES	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	14/09/2020	EN PROCESO	L. 902,065.69
1	GT-021-2020	LIMPIEZA DE PLATAFORMACIÓN DE DEPOSITACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLE DE ACCESO	CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y VAGUADAS CON LIXIVIADOS	DESPRECIABLE	FONDOS PROPIOS	16/09/2020	FINALIZADO	L. 184,000.00

ING. LORENZO ANTONIO DOMÍNGUEZ  
JEFE DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN SEPTIEMBRE 2020  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS					
Fecha Inicio	Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
10/09/2020	GT-23-2020	N/A	NINGUNA	N/A	N/A
11/09/2020	GT-24-2020	N/A	NINGUNA	N/A	N/A
14/09/2020	GT-25-2020	N/A	NINGUNA	N/A	N/A
16/09/2020	GT-26-2020	1	NINGUNO	NINGUNO	N/A

  
ING. LORENZO DOMINGUEZ  
JEFE DEPTO OBRA PÚBLICAS  
JUTICALPA